

Утверждаю

Директор

МБОУ «Камышевская СОШ № 9»

Ершова Е.В.

Приказ от

04.07.2019 № 41

План

устранения предписаний Госпожнадзора №109/1/57 от 5 июня 2019 г.

№ п/п	Нарушение	Необходимые денежные средства (либо комментарии)	Срок устранения по предписанию	Планируемый срок
1	Не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов	Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся на балансе Камышевской сельской Управы. Планируется взаимодействие с представителями Камышевской Управы по решению данного вопроса.	01.05.2020 г.	08.08.2019 г.
2	На существующее здание и помещения не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей		01.05.2020 г.	01.05.2020 г.
3	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, установленные на втором этаже	Планируется восстановление документов	01.05.2019 г.	Ноябрь 2019 г.
4	Допускается изменение функционального назначения путем размещения музея в коридоре первого этажа теплого пристроя (по плану БТИ помещение № 42 – коридор)	11439,00 руб. (основание сметная документация, разработанная БТИ Белоярского района, на проведение технической инвентаризации с подготовкой технического паспорта)	01.05.2020 г.	2019 год после исполнения п.5 предписания
5	Помещения различного функционального назначения – музей (по плану БТИ помещение 42 – коридор 1-го этажа теплого	181 718,57 руб. (основание локальный сметный расчет, разработанный	01.05.2020 г.	До 31.08.2019 г.

	пристро́я) и коридор на 1-ом этаже основного строения (по плану БТИ помещение № 41 – коридор) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	инженером-сметчиком МКУ БГО «ОКС и газификации и ЖКХ»)		
6	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов на 1-ом этаже (по плану БТИ помещение № 41 – коридор) не соответствует требованиям ПБ, отсутствует огнезащитная обработка транзитных воздуховодов	119500,00 руб (основание локальный сметный расчет) Дополнительно нужен проект на данный вид работ	01.05.2020 г.	Август 2019 г
7	Дверь кабинетов трудов (по плану БТИ помещение № 36), книгохранилище (по плану БТИ помещение № 63) является не противопожарной	112000,00 руб. (основание - Коммерческое предложение БПУ ВДПО - исх № 31/19 от 11 июня 2019 г.)	01.05.2020 г.	Август 2019 г.
8	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на двери кабинета трудов, книгохранилища обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	12000,00 руб. (основание - Коммерческое предложение БПУ ВДПО - исх № 32/19 от 11 июня 2019 г.)	01.05.2020 г	Август 2019 г.
9	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала в свету менее 1,9	Планируется провести расчет рисков	01.05.2020 г.	01.05.2020 г.
8	Планы эвакуации, размещенные в здании не соответствуют требованиям ГОСТ	9000,00 руб. (Коммерческое предложение БПУ ВДПО - исх № 30/19 от 11 июня 2019 г.)	01.05.2020 г.	Август 2019 г.